

POOL PANELS

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ
PREFABRICATED WALL POOL METALLIC PANELS

ACQUA SOURCE™



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Acqua Source αναλαμβάνει να σας προμηθεύσει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για την ταχύτερη και οικονομικότερη κατασκευή προκάτ πισίνας με περιμετρική υπερχειλίση ή skimmer προσφέροντάς σας ένα KIT προϊόντων αποκλειστικής παραγωγής αποτελούμενο από:

- ▶ Θερμό-γαλβανισμένα πάνελ, πλάτους 1m ή 0,5m, με σταθερό ύψος 1,2m (1,4m ή 1,5m κατόπιν αιτήματος) και πάχος 1,9mm, πλαστικοποιημένα και από τις δύο όψεις, ώστε να προστατεύονται από τη μακροχρόνια διάβρωση.
- ▶ Κανάλι υπερχειλίσης κατασκευασμένο από υλικό ίδιο με τα πάνελ (για πισίνες με υπερχειλίση).
- ▶ Αντηρίδες, γωνιακοί σύνδεσμοι και εξαρτήματα σύνδεσης.
- ▶ Πολυεστερικό μηχανοστάσιο εξοπλισμένο με φίλτρο και αντλία.
- ▶ Ενισχυμένο liner 150/100 της επιλογής σας και εξοπλισμό εγκατάστασής του.
- ▶ Στόμια εισαγωγής και καθαρισμού.
- ▶ Skimmer ή σχάρα υπερχειλίσης.
- ▶ Φωτιστικά.
- ▶ Σκάλα ανοξείδωτη.

DESCRIPTION

Acqua Source provides all the necessary mechanical and electrical equipment for the fastest and most cost-effective construction of wall panel pools with perimeter overflow grating or skimmer, offering a dedicated product KIT that includes:

- ▶ Heat-galvanized panels, 1m or 0.5m width, 1.2m fixed height (1.4m or 1.5m upon request) and 1.9mm thickness, laminated on both sides to protect against long-term corrosion.
- ▶ Overflow grating made of the same material to panels (for overflow pools).
- ▶ Struts, angle couplings and fittings.
- ▶ Fiberglass housing with filter and pump.
- ▶ Reinforced liner 150/100 of your choice with installation equipment.
- ▶ Return inlets and suction inlets.
- ▶ Skimmer or overflow grating.
- ▶ Pool lights.
- ▶ Stainless steel ladder.

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ**
CONSTRUCTION PROCEDURES OF WALL PANEL POOL

Αρχικά, πραγματοποιείται η εκσκαφή σύμφωνα με την διαμόρφωση του πυθμένα της πισίνας. Ο πυθμένας σκυροδετείται, με βάση τη μελέτη, και στη συνέχεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ανακυκλοφορίας, τοποθετούνται τα υδραυλικά στοιχεία καθώς και ο σιδηρούς οπλισμός και οι σωλήνες. Ακολουθεί η τοποθέτηση των μεταλλικών πάνελ σύμφωνα με το σχέδιο και τις προδιαγραφές που ισχύουν για την κάθε περίπτωση της πισίνας.

Συνιστάται η χρησιμοποίηση άμμου για μπάζωμα, για να αποφευχθούν καθιζήσεις και να διασφαλιστεί η απομάκρυνση του νερού από τα τοιχώματα της πισίνας.

Στη συνέχεια γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες ανάλογα με την επιλογή του υλικού επένδυσης. Παράλληλα τοποθετούνται τα στοιχεία, στόμια, φρεάτια, φώτα κ.λπ. καθώς και η ολοκλήρωση των σωληνώσεων και μηχανοστασίου.

Initially, excavation is carried out according to the design of the pool bottom. The bottom is concreted based on the study, and subsequently, according to the requirements of the circulation system, the hydraulic elements, as well as the steel reinforcement and pipes, are installed. Next, the installation of the metal panels follows, in accordance with the plan and specifications applicable to each specific pool.

It is recommended to use sand for backfilling to prevent settling and to ensure the drainage of water from the pool walls.

Following that, all necessary work is carried out depending on the choice of the lining material. At the same time, elements such as outlets, sumps, and lights are installed, along with the completion of the piping and the filtration housing.



Εργασίες μπετόν

Concrete work



Εργασίες μπετόν

Concrete work



Πάνελ

Panels



Προετοιμασία πυθμένα

Preparation of pool bottom



Τοποθέτηση Liner

Liner installation



Τοποθέτηση Liner

Liner installation




Τοποθέτηση liner

Liner installation



Μηχανοστάσιο

Filtration housing



Ολοκληρωμένη πισίνα

Pool ready for use



Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για ολοκληρωμένη προσφορά.
Please contact us for a complete offer.

